

**УТВЕРЖДАЮ**Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина»  
г. Сочи

А.А. Пидронова

«12» ноября 2020 г.

М.П.

**Техническое задание****на ремонтно-восстановительные работы теплохолодоснабжения фанкойл-аппаратов**

## 1. Цели выполнения работ.

Ремонт должен представлять собой комплекс работ по восстановлению работоспособности оборудования путем замены или восстановления отдельных деталей, или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия согласно эксплуатационной документации.

## 2. Требования к документам.

При сдаче выполненных работ Исполнитель предоставляет сертификаты и паспорта на материалы и оборудование, применённое при выполнении работ.

## 1. Список работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, и их характеристики

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во оборудования
1	Прокладка трубопровода полипропиленового, армированного стекловолокном PN20/90*12,3 SDR7,4	Мп.	70
2	Прокладка трубопровода полипропиленового, армированного стекловолокном PN20/50*6,9 SDR7,4	Мп.	28
3	Монтаж тройника переходного PPR 90*50*90 полипропилен	Шт.	6
4	Монтаж муфты Ø90 PPR	Шт.	14
5	Монтаж отвода 90 (Угол) 90*90 PPR	Шт.	22
6	Монтаж отвода 90 (Угол) 50*50 PPR	Шт.	8
7	Монтаж фланец стального под бурт PPRC Ø63	Шт.	6
8	Монтаж бурта фланца Ø63 PPRC	Шт.	2
9	Монтаж муфты переходной Ду90*63 PPR	Шт.	6
10	Монтаж крана шарового PPR Ду50	Шт.	4
11	Монтаж муфты комбинированной HP63	Шт.	2
12	Монтаж тройника комбинированного BP 90x63x90	Шт.	5
13	Монтаж крана шарового Ду63	Шт.	10
14	Монтаж сливного крана шарового Ду15	Шт.	6
15	Монтаж тройника переходного 50*25*50 PPR	Шт.	10
16	Монтаж муфты комбинированной HP 1/2	Шт.	2
17	Монтаж вибровставки фланцевой Ду63	Шт.	2
18	Монтаж воздухоотводчика Ду15	Шт.	2
19	Монтаж термометра биметаллического 120С	Шт.	2
20	Монтаж манометра радиального 16 бар	Шт.	3
21	Монтаж трубопровода	Шт.	80

	металлопластикового Ø1/2		
22	Монтаж редуктора давления Ø1/2 (от 1,5 до 6,5атм.) WATTS	Шт.	1
23	Монтаж изоляции K-Flex 90x13	Мп.	70
24	Монтаж изоляции K-Flex 50x13	Мп.	28
25	Монтаж ленты K-Flex 50x3	Шт.	10
26	Монтаж ленты K-Flex 50x3	Мп.	80
27	Монтаж ленты алюминиевой (50м)	Шт.	4
28	Монтаж гидроизоляционной мембраны	М2	10
29	Монтаж гидроаккумулятора (расширительный бак) WAV 50 л. (синий) UNI-FITТ	Шт.	1
32	Монтаж металлоконструкции для монтажа гидромодуля	Комп.	1
33	Демонтаж гидромодуля, монтаж гидромодуля, ревизия узлов и оборудования, ПНР	Комп.	1
34	Компрессор ZR250KCE-TWD-523	Шт.	1
35	Фильтр фреонового контура FDB-417s	Шт.	1
36	Фреон R407C	Бал.	2
37	Масло компрессорное	Л.	6
38	Азот	Комп.	1
39	Пусконаладочные работы	Сист.	1
40	Сервисное обслуживание фанкойл-аппаратов (чистка теплообменников, фильтров, настройка работы)	Шт.	46

**Требования, установленные Заказчиком к оказанию услуг, выполнения работ:**

При проведении ремонтно – восстановительных работ, специалисты проводят комплекс мероприятий в соответствии с требованиями соответствующей технической документации.

- на ремонтируемое оборудование, используя для этого собственный необходимый набор документов, измерительных приборов, а также расходный материал, разрешенный к применению в медицинских учреждениях;
- при проведении ремонтно – восстановительных работ должны быть использованы только фирменные запасные части;
- гарантия на работы 6 (шесть) месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

2. Результатом работ является восстановление работоспособности оборудования в соответствии с его функциональными и техническими характеристиками, определенными в технической документации производителя оборудования.

Разработал:  
Специалист по закупкам



И.Н. Хохлов